

[REDACTED]

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 3 maart 2021 13:15  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Monitoring grondwaterstand in Wadzandpakket in de Schermerweg

Hallo [REDACTED],

Wij zouden nog bij jou terugkomen op het inrichten van een extra meetpunt bij de Schermerweg, om de stijghoogte in het wadzandpakket te monitoren. Ik ben intern nog even nagegaan welke meetpunten aanwezig zijn ten zuiden van het Jaagpad (voor de monitoring van de bodemverontreiniging die daar aanwezig is). Lang verhaal kort, ik adviseer om een nieuwe peilbuis te plaatsen in het Achterpad (direct naast PB1.05). Dat geeft ons namelijk de garantie dat de filterstelling echt staat zoals wij wensen (namelijk in het Wadzandpakket). En bovendien is er ten zuiden van het Jaagpad veel in de onder-/bovengrond gebeurd en gaat nog gebeuren, dat de grondwaterstand hier niet representatief (meer) is voor ons onderzoeksgebied rond de Schermerweg.

Het inrichten van het nieuwe meetpunt en het monitoren van de grondwaterstand in het Wadzandpakket gedurende een jaar, kost € 1.543,77, exclusief BTW. Zie onderstaande raming:

Post	Aantal	Eenheid	Kosten/eenheid	Subtotaal
Voorbereiding, coördinatie en verwerking veldwerk	4	uur	€ 130,00	€ 520,00
Plaatsing boring en peilbuis tot max 6 m diep, incl. materiaal	1	post	€ 780,00	€ 780,00
Hoogtemeting ten opzichte van bestaande peilbuis	1	post	€ 60,00	€ 60,00
Installeren en verwijderen dataloggers	2	uur	€ 90,00	€ 180,00
Huur datalogger *	1	jaar	€ 523,77	€ 523,77
<b>Totaal</b>				

\* prijs voor een projectpeilbuis, zoals vastgelegd in CE27\_21A.

Ik zie graag je reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Volg ons op:**

LinkedIn Teams

---

Op al onze e-mail berichten is de **disclaimer** van toepassing.